

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BXD-KTQLXD

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

V/v phúc đáp văn bản số
657/CV/CTTVII-TV ngày
16/9/2025 của Công ty Cổ phần
Tur vắn Xây dựng Thủy lợi II.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tur vắn Xây dựng Thủy lợi II

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 657/CV/CTTVII-TV ngày 16/9/2025 của Công ty Cổ phần Tur vắn Xây dựng Thủy lợi II về vướng mắc trong việc tính hao phí vật liệu cọc ván thép khi áp dụng Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 (sau đây gọi tắt là Thông tư 09). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Mục 1, Chương III của Thông tư 09/2024/TT-BXD có quy định: "Định mức đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngập đất. Hao phí nhân công, máy thi công đoạn cọc không ngập đất nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế". Công tác đóng, ép cọc ván thép (cừ Larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc ngập đất. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác định theo các hệ số điều chỉnh như quy định tại điểm 10 hướng dẫn áp dụng.

Như vậy, Công ty Cổ phần Tur vắn Xây dựng Thủy lợi II căn cứ vào khối lượng cọc được xác định theo hồ sơ thiết kế để tính hao phí vật liệu; đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tránh gây thất thoát lãng phí.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Tur vắn Xây dựng Thủy lợi II nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KTQLXD_(Đ).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ -
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn